

PRZEDMIAR ROBÓT ROZ-01-001

Nazwa robót: Rozbiórka budynków (oficyn) na posesji przy ul. Piekary 15 w Chodzieży

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Młyńska nr 3

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 19-10-2021

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT ROZ-01-001

Nazwa robót: Rozbiórka budynków (oficyn) na posesji przy ul. Piekary 15 w Chodzieży

Zamawiający: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Młyńska nr 3

PRZEDMIAR ROZ-01-001

Strona 1

19-10-2021

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL-003205

- 1 Rozbiórka budynków (oficyn) na posesji przy ul. Piekary 15 w Chodzieży
 - 2 Roboty naprawcze
-

PRZEDMIAR ROBÓT ROZ-01-001

Nazwa robót: Rozbiórka budynków (oficyn) na posesji przy ul. Piekary 15 w Chodzieży

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Młyńska nr 3

PRZEDMIAR ROZ-01-001

Strona 1

19-10-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Rozbiórka budynków (oficyn) na posesji przy ul. Piekary 15 w Chodzieży		
1	1	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²	22,000
1	2	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt typu ondulin nie nadających się do użytku analogia	m ²	52,000
1	3	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpieńki	m ²	46,700
1	4	KNR 401-03-54-04-00	Demontaż wrót drewnianych o powierzchni do 2 m2 analogia	szt	2,000
1	5	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	szt	6,000
1	6	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru drzwi	szt	3,000
1	7	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	6,000
1	8	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	17,500
1	9	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	4,000
1	10	KNR 401-04-30-04-00	Rozebranie ołacenia dachu odstęp lat do 24 cm	m ²	120,700
1	11	KNR 401-04-30-08-00	Rozebranie więźby dachowej	m ²	120,700
1	12	KNR 401-04-29-04-00	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	60,000
1	13	KNR 401-04-29-02-00	Rozebranie zasypek stropów drewnianych	m ²	60,000
1	14	KNR 401-04-29-05-00	Rozebranie stropów z desek nieotynkowanych	m ²	60,000
1	15	KNR 401-04-29-07-00	Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm2	metr	88,000
1	16	KNR 401-04-28-03-00	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m ²	60,000
1	17	KNR 401-04-28-04-00	Rozebranie legarów podłogowych	metr	88,000
1	18	KNR 404-01-02-01-00	Rozebranie murów w budynkach z cegły na zaprawie wapiennej	m ³	71,200
1	19	KNR 404-01-09-04-00	Rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³	2,700
1	20	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - posadzki	m ³	11,130
1	21	KNR 404-02-03-05-00	Rozebranie ław i murów grub 30-40 cm z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	14,000
1	22	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu, materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na wysypisko wraz utylizacją odpadów	m ³	99,000
2			Roboty naprawcze		
2	23	KNR 225-03-08-01-00	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych pełnych	m ²	16,000
2	24	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku gr 25 cm (wyrównanie terenu po rozbiórce budynku gospodarczego)	m ³	30,000

LIMIT ILOŚCIOWY
PRZEDMIAR ROBÓT ROZ-01-001

Nazwa robót: Rozbiórka budynków (ofcyn) na posesji przy ul. Piekary 15 w Chodzieży

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Młyńska nr 3

PRZEDMIAR ROZ-01-001

Strona 1

19-10-2021

SYKAL-003205

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
R O B O C I Z N A				
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	952,56
M A T E R I A Ł Y				
1	000000	Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,05
2	000000	Bale iglaste obrzynane kl.3	m ³	0,45
3	000000	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m ³	0,02
4	000000	Deski żelbetowe ogrodzeń pełne 0,50*2,00	szt	17,76
5	000000	Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,60
6	000000	Druty stal ciągn żarzone CZ fi 2,1-8,0	kg	14,77
7	000000	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,84
8	000000	Klamry ciesielskie litera U	kg	35,05
9	000000	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	32,40
10	000000	Słupy żelbetowe ogrodzeń 2,50m	szt	6,24
S P R Z Ę T				
1	00000	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	93,99
2	00000	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	8,87