

MZGM
Chodzież

Sykal
sykal.pl

PRZEDMIAR ROBÓT ROZ-01-002

Nazwa robót: Rozbiórka budynku gospodarczego na posesji przy ul. Łukasiewicza 3 w Chodzieży dz. nr 1827/48

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież ul. Młyńska 3

Sporządzający: mgr inż. Dariusz Matusiak

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 18-11-2021

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT ROZ-01-002

Nazwa robót: Rozbiórka budynku gospodarczego na posesji przy ul. Łukasiewicza 3 w Chodzieży dz. nr 1827/48

Zamawiający: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież ul. Młyńska 3

PRZEDMIAR ROZ-01-002

Strona 1

18-11-2021

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL-003205

1 Rozbiórka budynku gospodarczego na posesji przy ul. Łukasiewicza 3 w Chodzieży dz. nr 1827/48

PRZEDMIAR ROBÓT ROZ-01-002

Nazwa robót: Rozbiórka budynku gospodarczego na posesji przy ul. Łukasiewicza 3 w Chodzieży dz. nr 1827/48

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież ul. Młyńska 3

PRZEDMIAR ROZ-01-002

Strona 1

18-11-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-003205 ILOŚĆ
1			Rozbiórka budynku gospodarczego na posesji przy ul. Łukasiewicza 3 w Chodzieży dz. nr 1827/48		
1	1	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	11,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,50*2		11,000
1	2	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,00+4,00		6,000
1	3	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	8,820
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Nakrywy murów ogniowych 3,50*2*2*0,38		5,320
		2	Opierzenie mur ogniowy-połać dachu 3,50*2*2*0,25		3,500
1	4	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m ²	44,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,70*2*6,0		44,400
1	5	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m ²	44,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,70*2*6,0		44,400
1	6	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	2,000
1	7	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	4,000
1	8	KNR 401-04-30-02-00	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m ²	44,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,70*2*6,0		44,400
1	9	KNR 401-04-30-06-00	Rozebranie więźby dachowej prostej	m ²	44,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,70*2*6,0		44,400
1	10	KNR 401-04-29-07-00	Rozebranie belek stropowych	metr	34,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6*5,70		34,200
1	11	KNR 401-04-29-05-00	Rozebranie stropów z desek nieotylnokowanych	m ²	30,250
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,50*5,50		30,250
1	12	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	36,438
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	((6,00*2+5,50*2)*5,50+(5,50+2,20)*2,50)*0,25		36,438
1	13	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - posadzki	m ³	3,025
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5,50*5,50*0,10		3,025
1	14	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz utylizacją odpadów	m ³	40,000
1	15	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku gr 25 cm (wyrównanie terenu po rozbiórce budynku gospodarczego)	m ³	30,000