

MZGM  
Chodzież

Sykal  
sykal.pl

### **PRZEDMIAR ROBÓT LOK-01-003**

Nazwa robót: Przygotowanie lokalu mieszkalnego do zasiedlenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chodzieży przy ul. Siejaka 25B/18

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 30-11-2021

SPIS DZIAŁÓW

**PRZEDMIAR ROBÓT LOK-01-003**

Nazwa robót: Przygotowanie lokalu mieszkalnego do zasiedlenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chodzieży przy ul. Siejaka 25B/18

Zamawiający: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Myńska 3

PRZEDMIAR LOK-01-003

Strona 1

30-11-2021

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL-003205

- 1 Roboty rozbiórkowe
  - 2 Roboty budowlane wewnętrzne w lokalu mieszkalnym
-

**PRZEDMIAR ROBÓT LOK-01-003**

Nazwa robót: Przygotowanie lokalu mieszkalnego do zasiedlenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Chodzieży przy ul. Siejaka 25B/18

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3

PRZEDMIAR LOK-01-003

Strona 1

30-11-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	1	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	25,520
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Kuchnia	11,55		11,550
	2	Przedpokój	11,08		11,080
	3	Łazienka	2,89		2,890
1	2	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	58,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Kuchnia	32,2		32,200
	2	Łazienka	15,40		15,400
	3	WC	11,10		11,100
1	3	KNR 401-03-54-04-00	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych do łazienki i WC	szt	2,000
1	4	KNR 401-03-54-04-00	Demontaż drzwi wejściowych do lokalu	szt	1,600
1	5	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją i opłatą na wysypisku	m <sup>3</sup>	1,000
<b>2 Roboty budowlane wewnętrzne w lokalu mieszkalnym</b>					
2	6	KNR 202-10-22-12-50	Montaż drzwi wejściowych do lokalu	m <sup>2</sup>	1,600
2	7	KNR 202-10-22-12-50	Montaż drzwi do łazienki i WC z szybą Kmpl.	m <sup>2</sup>	2,800
2	8	KNR 401-07-09-05-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian pow do 0,5 m2	szt	6,000
2	9	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie szczelin między płytami stropowymi i szczelin na ścianach zaprawą tynkarską	metr	60,000
2	10	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	139,000
2	11	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	57,730
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		57,73		57,730
2	12	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży ścian i syfitów 2-krotnie farbą emulsyjną	m <sup>2</sup>	178,130
2	13	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną ościeży drzwiowych	m <sup>2</sup>	4,200
2	14	KNR 401-12-12-27-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną rur	metr	16,000
2	15	KNR 401-12-13-01-00	Lakierowanie emalią olejną powierzchni metalowych gładkich i grzejniki płytowe	m <sup>2</sup>	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,65*1,20*2*2		3,120
2	16	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych wraz z warstwą podkładową pod panele i listwami cokołowymi	m <sup>2</sup>	22,630
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Kuchnia	11,55		11,550
	2	Przedpokój	11,08		11,080
2	17	KNR 202-11-12-02-00	Posadzka rulonowa PCV w łazience wraz z listwami przyściennymi	m <sup>2</sup>	2,890
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,89		2,890
2	18	KNKB 002-11-05-09-00	Malowanie boazerii w przedpokoju wraz z uzupełnieniem brakujących elementów	m <sup>2</sup>	27,800
2	19	KNR 202-20-18-01-00	Obróbka ościeży przy oknach wraz z zerwaniem folii ochronnych z ościeży okiennych	m <sup>2</sup>	15,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------