

MZGM
Chodzież

Sykal
sykal.pl

PRZEDMIAR ROBÓT MAS-01-001

Nazwa robót: Demontaż masztu stalowego na terenie przy MZGM w Chodzieży
Lokalizacja: ul.Młyńska 3,64-800 Chodzież

Inwestor: MZGM Chodzież
ul.Młyńska 3 64-800 Chodzież

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 08-11-2021

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT MAS-01-001

Nazwa robót: Demontaż masztu stalowego na terenie przy MZGM w Chodzieży
Lokalizacja: ul.Młyńska 3,64-800 Chodzież

Zamawiający: MZGM Chodzież
ul.Młyńska 3 64-800 Chodzież

PRZEDMIAR MAS-01-001

Strona 1

08-11-2021

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL-003205

1 Demontaż masztu stalowego na terenie przy MZGM w Chodzieży

PRZEDMIAR ROBÓT MAS-01-001Nazwa robót: Demontaż masztu stalowego na terenie przy MZGM w Chodzieży
Lokalizacja: ul.Młyńska 3,64-800 ChodzieżInwestor: MZGM Chodzież
ul.Młyńska 3 64-800 Chodzież

PRZEDMIAR MAS-01-001

Strona 1

08-11-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Demontaż masztu stalowego na terenie przy MZGM w Chodzieży			
1	1	KNR 225-07-03-02-00	Rozebranie masztu antenowego z katowników stalowych wys c.a. 24 m	szt	1,000
1	2	KNR 404-11-04-01-00	Wywiezienie elementów stalowych z demontażu	Mg	1,400
1	3	MAT 1030099	Utylizacja elementów stalowych	kg	-1400,000
1	4	KNR 404-03-02-04-00	Rozebranie żelbetowych stóp fundamentowych	m ³	1,440
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,60*0,60*1,00*4		1,440
1	5	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką	m ³	1,440
1	6	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	1,440
1	7	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką x 20	m ³	1,440
1	8	KNR 202-11-01-07-02	Zasypanie wykopów po stopach fundamentowych	m ³	1,000