



### OZNACZENIA:

- 1 ISTNIEJĄCY GAZOMIERZ DLA LOKALU NR 2
- 2 PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY 2-F VISSMANN VITODENS 050 - 26 kW
- 3 PROJEKTOWANY PRZEWÓD KONCENTRYCZNY Ø 60-80/110 WYPROWADZONY PRZEZ ISTNIEJĄCY PRZEWÓD KOMINOWY PONAD DACH
- 4 KUCHENKA GAZOWA KG-4 - 8 kW
- 5 ISTNIEJĄCY PRZEWÓD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYPROWADZONY PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZĄ PONAD DACH IZOLOWANY WYPOSAŻYĆ W KRATKĘ WYWIEWNĄ 14x21 cm
- 6 ISTNIEJĄCY PRZEWÓD WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 14x14 WYPOSAŻYĆ W KRATKĘ WYWIEWNĄ 14x21 cm
- 7 NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY V=30 m³/h
- 8 ISTNIEJĄCY GAZOMIERZ DLA LOKALU NR 3
- 9 KRATKA WENTYLACYJNA O POW. min. 220 cm² NA WYS. max. 30 cm

— — — INSTALACJA GAZOWA STAL Ø 25 / Cu 22-15 mm

A B C D E PION INSTALACJI GAZOWEJ

▨ RURA OSŁONOWA STAL Ø 40/Ø 25

>>INŻPROJEKT<<

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Tomasz Przewoźny

Obiekt / nazwa opracowania:	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w bud. wielorodzinnym przy ul. Buczkowska 10 w Chodzieży - zmiana sposobu ogrzewania i roboty towarzyszące.	
Zamawiający:	Mieszkańcowi Zasób Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska 3 64-800 Chodzież	Data: 02.09.2021 Skala: 1:50 Nr arch. 6-1/21
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04	<i>TP</i>
Sprawdzający:		
Tytuł rysunku:	Rzut lokalu nr 2 - instalacja gazu	Rys. nr 2